



- 1- PISO: O PISO E RODOPÉ EXISTENTE SERÁ REMOVIDO E SUBSTITUÍDO POR GRANITINA NA COR CINZA MÉDIO. VIDE PROJETO DE PAGINAÇÃO DE PISO (TONALIDADE FINAL DEVERÁ SER APROVADA PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA).
- 2- PAREDES: SERÁ APLICADA PINTURA ACRÍLICA DE ALTO DESEMPENHO, SUPER LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EGGSHELL, 3 DEMÃOS, COR BRANCO GELO, FABRICANTE: CORAL. OS TRECHOS COM SINAIS DE INFILTRAÇÃO, OU ESTUFAMENTO SERÃO PREVIAMENTE TRATADOS, EMASSADOS PARA POSTERIOR ACABAMENTO COM PINTURA ACRÍLICA.
- 3-SERÃO REFORMADAS AS ESQUADRIAS DE VENEZIANA EM ALUMÍNIO NATURAL INSTALADAS NO VÃO DAS ABERTURAS ZENITAIS COM A TROCA DAS ALAVANCAS DE ABERTURA E REPOSIÇÃO DOS COMPONENTES DANIFICADOS.
- 4- TODA OS CABOS ELÉTRICOS, TUBULAÇÃO HIDROSANITÁRIA E DE AR COMPRIMIDO SERÃO SUBSTITUÍDOS.. OS PONTOS HIDRÁULICOS, ESGOTO E GÁS APARENTES EXISTENTES E NÃO MAIS EM USO SERÃO REMOVIDOS OU ISOLADOS.
- 5-SERÁ EXECUTADA A REVITALIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE DAS ESQUADRIAS INCLUIDO O PEITORIL.
- 6- SERÁ SUBSTITUÍDO O DRENO DA EVAPORADORA, QUE SERÁ EM TUBO PVC Ø1/2, FIXADO AO LONGO DO MONTANTE DA ESQUADRIA, NA FACE EXTERNA, SEGUINDO ATÉ O TERRENO DRENANTE. DEMAIS TUBULAÇÕES DA EVAPORADORA SERÃO AGRUPOADAS E REORGANIZADAS PARA REDUZIR O DIÂMETRO DO FURO NO VIDRO QUE TRANSPASSA. ESSE PAINEL DE VIDRO EXISTE SERÁ SUBSTITUÍDO.
- 7- TODO OS ELEMENTOS ESPECIFICADOS COMO "EXISTENTE" OU "A PRESERVAR" DEVERÃO SER PROTEGIDOS CONTRA DANOS E AVÁRIAS, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA A SUA PRESERVAÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA.
- 8- OS TRECHOS EXISTENTES COM REVESTIMENTO EM TIJOLINHO SERÃO REGULARIZADOS, EMASSADOS E PINTADOS.
- 9 - LAJE DE CONCRETO COM PINTURA ACRÍLICA BRANCO NEVE FOSCO
- 10 - TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL.



ARQUITETURA	
REFORMA DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE PRÉ CLÍNICO II	
PLANTA BAIXA DE SITUAÇÃO, LOCAÇÃO E CONSTRUIR/DEMOLIR	
ESCALA:	DATA DE EMISSÃO:
INDICADA	1111 HO 2025

APROVO
VISTO
REVISÃO
REV00
DATA DA REVISÃO
ÁREA TOTAL:

PRANCHA N°:
ARQ
01/07